

鄂尔多斯双欣电力有限公司煤场全封闭项目（二期）

竣工环境保护自主验收意见

2021年7月26日，鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司根据《鄂尔多斯双欣电力有限公司煤场全封闭项目（二期）竣工环境保护验收监测报告表》，并对照建设项目竣工环境保护验收暂行办法，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门决定等要求对本项目进行竣工环境保护自主验收。

参加会议的有建设单位鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司、验收监测报告表编制单位内蒙古中政国泰工程项目管理有限责任公司、验收监测单位内蒙古华智鼎环保科技有限公司的代表及3位专家。会前，与会代表和专家踏勘项目现场，并查阅相关资料，会上听取了建设单位对环保执行情况的介绍，验收监测报告表编制单位对报告表的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

鄂尔多斯双欣电力有限公司煤场全封闭项目（二期）（以下简称“本项目”）位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇鄂托克经济开发区鄂尔多斯双欣电力有限公司厂区内北端；主要建设内容为在原有煤场基础上建设1座全封闭储煤场及配套措施，有效储煤量约20万t。

（二）环保审批情况及建设过程

原鄂尔多斯市环境保护局于2019年8月16日以鄂环评字[2019]178号，对该项目环境影响报告表予以批复。项目于2019年10月开工建设，2021年5月建设完成。

（三）投资情况

项目实际总投资2159.88万元，其中环保投资2159.88万元，占总投资的100%。

二、项目变动情况

本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目未新增劳动定员，不新增生活污水。风送式射雾抑尘器和洒水车用水一部分被煤炭吸收，其余部分自然蒸发，不产生废水。

（二）废气

项目运行期间主要大气污染物为煤炭装卸及储运过程产生的粉尘，煤炭储存于全封闭储煤场内，储煤场采用风送式射雾抑尘器洒水降尘，产生的粉尘对周边环境的影响较小。

（三）噪声

加强车辆保养，选用低噪声设备。

（四）固体废物

运营期不产生固废。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

厂界颗粒物检测结果显示，颗粒物检测结果的评价值范围为：0.164~0.409mg/m³，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表 5 中无组织排放限值。

（二）噪声

厂界噪声检测结果显示，厂界四周昼间噪声值范围在55-63dB(A)之间，夜间噪声值范围在48-53dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准限值。


（三）环境管理

公司建立了环境管理机构，制定了环境管理制度，建设单位编制了环境风险应急预案并在当地生态部门完成备案，备案编号为15062410-2019-058-L。

五、验收结论

该项目按照环评及批复文件要求，配套建设了环保设施并正常运行，验收监测期间各项污染物均达标排放，符合建设项目竣工环境保护自主验收条件，通过验收。

验收组：



鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司

年 月 日

鄂尔多斯双欣电力有限公司煤矿全封闭项目（二期）竣工环境保护验收会验收组签到单

时间： 年 月 日

序号	姓名	单位	职称/职务	电话
建设单位	石振平	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	部长	1530470016
	张利梅	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	环保专工	1514967522
专家组	魏仁	鄂尔多斯市污染物在线监控中心	主任	1864770880
	刘其	鄂尔多斯市环境工程评估中心	工程师	18604770638
报告编制单位	冯红梅	内蒙古鄂尔多斯生态环境监测站	工程师	1370474267
	高越超	内蒙古中政国泰工程项目管理有限公司	工程师	1327471122
	月	内蒙古中政国泰工程项目管理有限公司	工程师	15148842065
监测单位	李学春	内蒙古华智鼎环保科技有限公司	总经理	13614828766