

常熟市文化印刷有限公司迁建出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目竣工环境保护验收意见

2023 年 4 月 21 日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，常熟市文化印刷有限公司(建设单位)组织相关单位和技术专家组成验收组（名单附后），对常熟市文化印刷有限公司迁建出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：常熟市海虞镇海虞镇兴虞路 118 号

项目性质：迁建

建设规模及建设内容：年产印刷品 12 万令

本项目员工 40 人；年生产天数 300 天，两班制，每班 8 小时，年工作时间为 4800h。

(二)建设过程及环保审批情况

常熟市文化印刷有限公司成立于 1981 年 3 月 28 日，原位于常熟市海虞镇东泾村，2007 年申报印刷品装订、剪裁、仓储、印刷环境影响登记表，2007 年 11 月 12 日取得常熟市环境保护局审批意见。2016 年申报自查评估表，并取得常熟市全面清理整治环境保护违法违规建设项目领导小组办公室意见（常清治办发[2016]5 号）。

建设单位购置常熟市海虞镇兴虞路 118 号标准厂房建筑面积 3679.10 平方米，搬迁后年产印刷品为 12 万令。本项目获得常熟市海虞镇人民政府的立项备案（常海行审备（2022）39 号）。2022 年 3 月建设单位委托苏州迈康环境科技有限公司编制《常熟市文化印刷有限公司迁建出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目环境影响报告表》，2022 年 7 月 4 日取得苏州市生态环境局的批复（苏环建（2022）81 第 0384 号）。

2023 年 2 月 2 日-3 日和 16 日-17 日，江苏中洲检测技术有限公司对该项目进行了环保设施竣工验收监测[检测报告编号 SCDT/C22121904-C、SCDT/C22121904-D、SCDT/C23021502]，2023 年 3 月建设单位完成竣工环境保护验收监测报告的编制。2023 年 3 月 20 日完成固定污染源排污登记（回执编号 913205811420214051001W）。

(三)投资情况

本项目总投资 3000 万元，其中环保投资 17 万元，占总投资比例为 0.57%。

(四)验收范围

本次验收范围为常熟市文化印刷有限公司迁建出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目及其污染防治设施，主要设备详见验收监测报告。

二、工程变动情况

根据验收监测报告项目变动情况章节结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知（环办环评函[2020]688号）和《关于执行加强危险废物监管工作意见中有关事项的复函》（苏环函[2013]84号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目冲版水经显影水处理过滤机处理后回用于生产，不排放；食堂废水和生活污水通过市政污水管网排入常熟中法工业污水处理有限公司集中处理。

2、废气

本项目印刷、洗车和胶钉废气经二级活性炭装置处理后通过 15 米高 P1 排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后通过 15 米高 P2 排气筒排放；未收集部分直接无组织排放。

3、噪声

本项目噪声源主要为海德堡四色机、海德堡双色机、海德堡印刷机、切纸机、海德堡骑马订联动线、螺杆压缩机等生产设备及辅助设备运行产生的噪声。经相应的降噪措施和距离衰减后，减少设备噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目固废主要为一般工业固废(废纸材)、危险废物(废显影液、废滤袋、滤芯、废油墨、废抹布、废包装容器、废机油、废活性炭)和生活垃圾。其中一般工业固废收集后外售给常熟市海虞镇减勇纸品加工厂；危险废物委托张家港华瑞危险废物处理中心有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

一般固废堆场面积约70平方米；危废仓库面积80平方米，地面环氧地坪，设置导流沟、收集池、防泄漏托盘和视频监控探头，标识较规范。

5、其他环境保护措施

本项目以生产车间边界设置 50 米卫生防护距离，该范围内无居民点等环境敏感目标。。

四、环保设施监测结果

2023年2月2日-3日和16日-17日，江苏中洲检测技术有限公司对常熟市文化印刷有限公司迁建出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况大于75%以上，符合监测技术规范要求。验收监测期间：

1、废水

本项目生活污水pH值范围及化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油类排放浓度符合常熟中法工业污水处理有限公司接管标准。

2、废气

本项目有组织废气非甲烷总烃排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。

厂界无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内无组织废气非甲烷总烃监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

3、噪声

本项目昼夜间厂界环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定和要求，验收组认为常熟市文化印刷有限公司迁建出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善，补充油烟检测报告和活性炭碘值检测报告。

3、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。

4、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员

验收组成员名单见会议签到表。

常熟市文化印刷有限公司

2023年4月21日