

# 韶关民泰医疗科技有限公司血液透析中心项目

## 竣工环境保护验收其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

##### (1) 废水治理措施：

本项目非病区生活污水经化粪池处理后接入污水管网进入韶关市第二污水处理厂。新建 1 座污水处理站，位于一楼楼栋西侧，污水处理站采用的工艺为“格栅池→调节池→沉淀池→消毒池”，污水处理站设计规模为 24m<sup>3</sup>/d。病区废水排入自建的污水处理站处理后排入污水管网，进入城镇污水处理厂。项目纯水制备排水作为清净下水排入市政雨水管网。

##### (2) 废气治理措施：

污水处理站一体化设计，加强密封，加强周边绿化。

##### (3) 噪声治理措施：

设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；采取基础减震、建筑隔声等。

##### (4) 固废治理措施：

设置固体废物污物处置间，建立医疗废物通道，与固体废物处理厂签订合作协议，医疗垃圾分类打包，定期清理、转运。

#### 1.2 施工简况

环保设施已纳入施工合同，建设进度和资金都已得到保证。项目建设过程已按报告表和环评批复要求落实了环保措施。

#### 1.3 验收过程简况

本项目于 2023 年 11 月委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《韶关民泰医疗科技有限公司血液透析中心项目环境影响报告表》。并于 2023 年 11 月 28 日取得了韶关市生态环境局《关于韶关民泰医疗科技有限公司血液透析中心项目环境影响报告表审批意见》（批文号：韶环审[2023]89 号）。

本项目于 2023 年 12 月开工建设，于 2024 年 03 月完成主体工程及配套环保设施建设，2024 年 03 月 02 取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91440203MA5578EJ55001W），之后投入运行调试。

建设单位根据本项目实际建设内容，依照国家有关法律法规、相关技术规范

的规定及要求、结合项目环评报告表及其审批意见编制本项目验收监测方案，依照验收监测方案，委托广东国测科技有限公司于 2024 年 03 月 20-21 日对该项目进行验收监测，根据验收监测结果、现场勘察情况、项目其他环保资料等，编制了《韶关民泰医疗科技有限公司血液透析中心项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2024 年 3 月 25 日，建设单位在乳源县组织召开“韶关民泰医疗科技有限公司血液透析中心项目”(以下简称“项目”)竣工环境保护验收会议，会议得出结论：本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施未发生重大变动，总体落实了该项目环境影响报告表及审批部门审批决定要求建设或落实的环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用，从监测结果可知，污染物经处理后可达标排放。验收工作组认为该项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

该项目建立了环保组织机构，将环保工作纳入日常运营当中，制定了环境保护管理制度，建立健全了废水处理站操作维护规程，固废管理制度，对环保设施设有专人对废水处理设施、固废收集处置进行维护管理，确保环保设施正常运转。

(2) 环境风险防范措施

项目污水处理站配置 1 个 6m<sup>3</sup> 的应急事故池。项目对危废暂存间、水处理设施、事故池等采取重点防渗，其他区域采取简单防渗。

(3) 环境监测计划

已根据本项目的相关要求制定了环境监测计划，具体详见下表，将委托第三方监测机构进行废水、废气、噪声监测。

表 1 本项目监测方案

| 监测类别  | 监测点位             | 监测项目                           | 监测点数 | 监测频次    |
|-------|------------------|--------------------------------|------|---------|
| 无组织废气 | 污水处理站周界外 4 个点    | 氨、硫化氢、臭气浓度                     | 4    | 1 年 1 次 |
| 噪声    | 项目边界四至外一米        | Leq（昼）                         | 4    | 1 年 1 次 |
| 病区废水  | 自建污水处理站排放口 DW002 | 粪大肠菌群数、pH、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化 | 1    | 1 年 1 次 |

| 监测类别    | 监测点位              | 监测项目                                     | 监测点数 | 监测频次    |
|---------|-------------------|------------------------------------------|------|---------|
|         |                   | 物、CODcr、SS、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、余氯       |      |         |
| 非病区生活污水 | 三级化粪池处理后排放口 DW001 | pH、CODcr、SS、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、动植物油、总磷 | 1    | 1 年 1 次 |

## 2.2 配套措施落实情况

### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能情况。

### (2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

## 3、其他措施落实情况

无。

## 4、整改工作情况

无。